

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างก่อสร้างฝายกันน้ำแม่น้ำาว (บริเวณหลังสถานีตำรวจภูธรจาว) หมู่ ๔ - หมู่ ๕ ต.หลวงเหนือ ขนาดความสูงสันฝาย ๑.๕๐ เมตร ความกว้างสันฝาย ๔๔ เมตร ความยาวฝาย ๔๘ เมตร โดยวิธีคัดเลือก / งานบริการก่อสร้างคันกันน้ำ(72.14.12.09)

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลหลวงเหนือ / เทศบาลตำบลหลวงเหนือ

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,028,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างก่อสร้างฝายกันน้ำแม่น้ำาว (บริเวณหลังสถานีตำรวจภูธรจาว) หมู่ ๔ - หมู่ ๕ ต.หลวงเหนือ
ขนาดความสูงสันฝาย ๑.๕๐ เมตร ความกว้างสันฝาย ๔๔ เมตร ความยาวฝาย ๔๘ เมตร

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ - 8 ก.ย. 2564 เป็นเงิน 2,139,615.09 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 เสาวรัตน์ ชุ่มวงศ์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าสำนักปลัด

7.2 อภิชน ประมุข กรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

7.3 ณัฐวุฒิ กันทะวงค์ กรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างฝายกั้นน้ำแม่น้ำแคว (บริเวณหลังสถานีตำรวจภูธรฯ) หมู่ ๔ - หมู่ ๕ ต.หลวงเหนือ ขนาดความสูงสันฝาย ๑.๕๐ เมตร ความกว้างสันฝาย ๔๔ เมตร ความยาวฝาย ๔๘ เมตร

โดยผู้คัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : เทศบาลตำบลหลวงเหนือ/เทศบาลตำบลหลวงเหนือ

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานก่อสร้างฝายกั้นน้ำแม่น้ำแคว 1.1 ดินขุดแต่งผิวปรับพื้นที่ (ชุดปรับดินด้วยเครื่องจักร)	ลบ.ม.	2,451.000	18.20	44,608.20	1.2764	23.23	56,937.90
2	1.2 ดินถมบดอัดแน่น	ลบ.ม.	1,801.000	90.00	162,090.00	1.2764	114.87	206,891.67
3	1.3 ทราดยหยาบ ค้าวัสดุ + ค่าขนส่ง 86 กม.	ลบ.ม.	103.240	578.04	59,676.84	1.2764	737.81	76,171.51
4	1.4 คอนกรีต fc' 280 ksc. (Cube) ค้าวัสดุ + ค่าแรง	ลบ.ม.	362.070	2,286.00	827,692.02	1.2764	2,917.85	1,056,466.09
5	1.5 เหล็ก RB 9 มม. ค้าวัสดุ + ค่าแรง	ตัน	9.340	29,559.42	276,084.98	1.2764	37,729.64	352,394.86
6	1.6 ลวดผูกเหล็ก	กก.	280.230	32.71	9,166.32	1.2764	41.75	11,699.89
7	1.7 ตะปูขนาดต่างๆ	กก.	175.860	39.25	6,902.50	1.2764	50.09	8,810.35
8	1.8 ไม้แบบ (ค่าแรงงาน 100 %)	ตร.ม.	703.470	130.00	91,451.10	1.2764	165.93	116,728.18
9	1.9 วัสดุติด 30 %	ลบ.ฟ.	211.040	318.00	67,110.72	1.2764	405.89	85,660.12
10	1.10 ท่อ PVC ขนาด 1"	ท่อน	6.000	62.62	375.72	1.2764	79.92	479.56
11	1.11 หินขนาดใหญ่เรียงยาแนว ค่าแรง+ค้าวัสดุ + ค่าขนส่ง 86 กม.	ลบ.ม.	90.000	818.31	73,647.90	1.2764	1,044.49	94,004.17

ณัฐวุฒิ กันทะวงค์

08 กันยายน 2564 16:05:54

หน้า 1 จาก 2

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

สำนักงานโครงการ/งานก่อสร้าง โดยผู้คัดเลือก เทศบาลตำบลหลวงเหนือ/เทศบาลตำบลหลวงเหนือ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

โดยผู้คัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลหลวงเหนือ/เทศบาลตำบลหลวงเหนือ

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
12	1.12 ขัดหยาบคอนกรีตเสริมเหล็ก	ตร.ม.	1,749.420	30.00	52,482.60	1.2764	38.29	66,988.79
13	1.13 ไม่เคลือบไม้แบบขนาด ศก.2"-3" ยาว 3 เมตร	ท่อน	100.000	50.00	5,000.00	1.2764	63.82	6,382.00
รวมราคากลาง								2,139,615.09

ณัฐวุฒิ กันทะวงค์

08 กันยายน 2564 16:05:54

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง _____ จ้างก่อสร้างฝายกันน้ำแม่น้ำนางาว (บริเวณหลังสถานีตำรวจภูธรวัง) หมู่ ๔ - หมู่ ๕ ต.หลวงเหนือ ขนาดความสูงสันฝาย ๑.๕๐ เมตร ความกว้างสันฝาย ๔๔ เมตร
โดยวิธีคัดเลือก _____

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง _____ เทศบาลตำบลหลวงเหนือ/เทศบาลตำบลหลวงเหนือ



(อภิชน ประมุข)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(เสาวรัตน์ ชุ่มวงศ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(ญัฐติ กันทะวงศ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง