

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการติดตั้งระบบประปา(หอดังแฮมเปญ)พร้อมติดตั้ง(ตอกเสาเข็ม) บริเวณบ้านใหม่ (มานะทัศน์) หมู่ที่ 5 ตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว จังหวัดลำปาง
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลหลวงเหนือ
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 487,000 บาท (สี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
4. ลักษณะงาน ติดตั้งระบบประปา(หอดังแฮมเปญ)พร้อมติดตั้ง(ตอกเสาเข็ม)
ขนาดความจุ 20.00 ลูกบาศก์เมตร สูง 20.00 เมตร (ตอกเสาเข็ม)
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 29 กันยายน 2564 เป็นเงิน 487,000 บาท (สี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบแสดงรายการราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.4)
 - 6.2 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.5ก)
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายเสาวรัตน์ ชุ่มวงศ์	หัวหน้าสำนักปลัดฯ รักษาการแทน ปลัดเทศบาลตำบลหลวงเหนือ	ประธานกรรมการฯ
7.2 นายณัฐวุฒิ กันทะวงค์	หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง	กรรมการ
7.3 นายอภิชน ประมุข	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป	กรรมการ

สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

โครงการ ติดตั้งระบบประปา(หอลังแฮมเปญ)พร้อมติดตั้ง(ตอกเสาเข็ม)

ปริมาณงาน ขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร สูง 20.00 เมตร(ตอกเสาเข็ม)

สถานที่ดำเนินงาน บริเวณบ้านใหม่ (มานะทัศน์) หมู่ที่ 5 ตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว จังหวัดลำปาง

กำหนดราคากลางตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F.	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	รวมงานฐานรากหอลัง	70,412.99	1.3056	91,931.19	Factor F
2	หอลังแฮมเปญ	300,000.00	-	300,000.00	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%
3	รวมงานฐานรากถังกรองสนิม	5,191.03	1.3056	6,777.40	- ภาษี 7%
4	ถังกรองสนิม	75,000.00	-	75,000.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
5	ค่าทดสอบดิน Boring Test	13,500.00	-	13,500.00	- เงินประกันผลงานหัก 0%
	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด			487,208.59	- พื้นที่ปกติ
	คิดเป็นราคาประเมินเพียง (สี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)			487,000	* ใช้เวลาก่อสร้าง 60 วัน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายเสาวรัตน์ ชุ่มวงศ์)

หัวหน้าสำนักปลัดรักษาการแทนปลัดเทศบาลฯ

(ลงชื่อ)

(นายณัฐวุฒิ กันทะวงค์)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ.....

(นายอภิชน ประมุข)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

บัญชีกำหนดราคากลาง

โครงการ ติดตั้งระบบประปา(ท่อถังแก๊สแรงดัน)พร้อมติดตั้ง(ตอกเสาเข็ม)
 ปริมาณงาน ขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร สูง 20.00 เมตร(ตอกเสาเข็ม)
 สถานที่ดำเนินงาน บริเวณบ้านใหม่ (เกาะหัตถ์) หมู่ที่ 5 ตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว จังหวัดลำปาง
 กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564
 หน่วยงาน เทศบาลตำบลหลวงเหนือ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานฐานรากทอถัง								
	1.1 ดินชุด	15.92	ม ³	-	-	18.59	295.95	295.95	
	1.2 คอนกรีต 280 ksc. ทรงลูกบาศก์	5.90	ม ³	1,980.00	11,682.00	306.00	1,805.40	13,487.40	
	1.3 คอนกรีตหยาบ	0.61	ม ³	1,860.00	1,134.60	398.00	242.78	1,377.38	
	1.4 ทรายหยาบ	2.75	ม ³	280.00	770.00	91.00	250.25	1,020.25	
	1.5 ไม้แบบ	8.00	ม ²	130.00	1,040.00	-	-	1,040.00	
	1.6 ตะปู	4.00	กก.	39.25	157.00	-	-	157.00	
	1.7 RB 12 mm.	0.16	ตัน	22,909.12	3,665.45	3,300.00	528.00	4,193.45	
	1.8 RB 15 mm.	0.16	ตัน	24,809.72	3,969.55	3,300.00	528.00	4,497.55	
	1.9 วัสดุผูกเหล็ก	9.60	กก.	32.71	314.01	-	-	314.01	
	1.10 เหล็กสกรู Ø 25 มม. พร้อมน็อต	12.00	ชุด	340.00	4,080.00	-	-	4,080.00	
	-เสาเข็ม คอ. 0.18x0.18x6.00 ม.	25.00	ตัน	1,050.00	26,250.00	548.00	13,700.00	39,950.00	
2	งานหล่อถังเหล็กทรงกลมแป้น								
	2.1 ท่อถังเหล็กทรงกลมแป้น 20 ซม. สูง 20 ม. พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	300,000.00	300,000.00	-	-	300,000.00	ระบบเปิด-ปิดอัตโนมัติและ
	-ตัวควบคุมพร้อมระบบตัดน้ำอัตโนมัติขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ขนาด 1.5 แรงม้า								ฟังก์ชันป้องกัน over load
	จำนวน 1 ชุด								
	-เหล็กวงของเหล็กรูปขนาด ศก.2"								
	-ประตุน้ำทองเหลืองเส้นกวด ศก.2" 125 Baiss								
	-สวิตช์ควบคุมระดับน้ำ (Honeywell)								
	-เครื่องวัดความดันขนาดหน้าปัดมีไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว								
	-ค่าทดสอบ Boring Test	1.00	จุด	13,500.00	13,500.00	-	-	13,500.00	
	รวมยอดยกไป				53,062.61		17,350.38	70,412.99	

	รวมยอดยกมา				53,062.61	17,350.38	70,412.99
2	งานติดตั้งเหล็กทรงเหลี่ยม (ต่อ)						
	-ท่อ พี.วี.ซี ขนาด ศก.2" ชั้น 13.5 สูง 20 ม. ท่อน้ำไทย (ทางน้ำเข้า)						
	-ท่อ พี.วี.ซี ขนาด ศก.2" ชั้น 13.5 สูง 20 ม. ท่อน้ำไทย (ทางน้ำล้น)						
	-ประตุน้ำแบบบ่อลั่ว ศก.3" (ทองเหลือง)						
	-เสาล่อฟ้าทองแดงขนาด ศก.20 มม.						
	-สายทองแดงเบอร์ 25 ตร.มม. พร้อมอุปกรณ์ รวมสายรัดท่อ						
	-แท่งกราวด์เหล็กอาบทองแดง ยาว 2.40 เมตร						
	พร้อมแผงเชื่อมกราวด์ 1 ทาง						
	-ยูเนียนเหล็ก ขนาด ศก.3" นิ้ว						
	-น๊อตเกลียวเหล็ก ขนาด ศก.3" นิ้ว						
	รวมฐานรากและหลัง				53,062.61	17,350.38	70,412.99
3	งานติดตั้งลิ้นเหล็กพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง						
	ชุดปั๊บลึงกรอน้ำแบบเหล็กรูปทรงกระบอก ขนาด ศก. 1.15 ม.						
	3.1 ถังกรองสินิมสูง 1.20 ม. พร้อมอุปกรณ์ท่อและประตุน้ำ	1.00	ชุด		75,000.00	-	75,000.00
	(แบบบอลลิ้วหัวทองเหลือง 3 นิ้ว sunwa,Azuma,Kitz,Kistler, TOYO)(แอดติเวคคาร์บอน 100 kg เมงกานีส 100 kg						
	หีบกรองและทรายกรอง)						
	-คอนกรีต 280 ksc. ทรงลูกบาศก์	1.87	ม ³		1,980.00	306.00	4,274.82
	-RB 9 mm.	0.03	ตัน		25,459.42	4,100.00	886.78
	-ลวดผูกเหล็ก	0.90	กก.		32.71		29.43
	รวมงานถังกรองสินิม					695.22	5,191.03
	คณกะปริมาณการกำหนดราคาากลาง				4,495.81		

(ลงชื่อ)

(นายเสาวรัตน์ ชุ่มวงศ์)

หัวหน้าสำนักงานปลัดรักษาการแทนปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ)

(นายณัฐวุฒิ กันพวงค์)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ

(นายอภิชน ประมุข)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป